Maçonnerie du Rhône
Sàrl · Sion

Maçonnerie du Rhône Sàrl
Route du Chantier 12
1920 Martigny
Tél. 027 000 00 00
offres@exemple.ch
exemple.ch

Martigny, le 30.10.2026
Contact: Pierre Favre, associé gérant

Destinataire
Atelier d'architecture Exemple, Martigny

Offre n° O-2026-014

Objet	**Transformation d'une grange en habitation, Fully, Maçonnerie et béton armé**
Référence	Soumission 2026-114, CFC 211
Maître de l'ouvrage	Famille Exemple, Fully
Auteur de la soumission	Atelier d'architecture Exemple, Martigny
Délai de remise	20.11.2026

Nous vous remercions de votre demande d'offre et avons le plaisir de vous soumettre nos prix pour les travaux décrits dans la soumission citée en objet.

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant CHF
211	**Fouilles et terrassements**				
111.101	Installation de chantier Mise en place, entretien et repliement; clôture, benne et sanitaires compris.	gl	1		**4'800.00**
211.101	Décapage de la terre végétale Épaisseur jusqu'à 30 cm, mise en dépôt sur la parcelle pour réemploi.	m2	420	6.50	**2'730.00**
321.101	Fouille en pleine masse Sol de classe 3, talus 2:1, mise en dépôt provisoire sur place.	m3	310	28.00	**8'680.00**
321.201	Évacuation des matériaux Chargement, transport et taxe de décharge des matériaux excédentaires.	m3	180	42.00	**7'560.00**
412.101	Remblayage des fouilles Matériaux d'excavation, compactage par couches de 30 cm.	m3	95	36.00	**3'420.00**
			Total 211 Fouilles et terrassements		**27'190.00**
241	**Ouvrages en béton coulé sur place**				
211.101	Béton de propreté Épaisseur 5 cm, sous semelles et radier.	m2	165	24.00	**3'960.00**
311.101	Semelles filantes Béton armé C25/30, largeur 60 cm, hauteur 40 cm coffrage compris.	m3	24.5	420.00	**10'290.00**
311.201	Radier Béton armé C25/30, épaisseur 25 cm, surface talochée.	m3	38	385.00	**14'630.00**

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant CHF
411.101	Murs intérieurs Béton armé C25/30, épaisseur 25 cm, coffrage deux faces type 2.	m3	42	520.00	**21'840.00**
411.201	Murs contre terre Béton armé C25/30, épaisseur 30 cm, coffrage deux faces; étanchéité non comprise.	m3	18.5	560.00	**10'360.00**
511.101	Dalle sur sous-sol Béton armé C25/30, épaisseur 22 cm, coffrage et étayage compris.	m3	31	540.00	**16'740.00**
611.101	Armature en barres Acier B500B, façonnage et pose selon listes de l'ingénieur.	kg	9'800	2.15	**21'070.00**
611.201	Treillis d'armature Acier B500A, pose avec recouvrements.	kg	3'200	1.85	**5'920.00**
711.101	Escalier droit Béton armé, 16 marches, coffrage et armature compris.	pce	1	3'900.00	**3'900.00**
	Total 241 Ouvrages en béton coulé sur place				**108'710.00**
314	**Maçonnerie**				
211.101	Murs porteurs 15 cm Briques de terre cuite, mortier de ciment, parement courant.	m2	86	142.00	**12'212.00**
211.201	Murs porteurs 17.5 cm Briques de terre cuite, mortier de ciment, parement courant.	m2	124	158.00	**19'592.00**
211.301	Cloisons 12 cm Briques de terre cuite, non porteuses, liaisons aux murs comprises.	m2	210	118.00	**24'780.00**
311.101	Murs en blocs de ciment 20 cm Sous-sol, joints pleins, parement brut.	m2	64	132.00	**8'448.00**
411.101	Linteaux préfabriqués Béton armé, longueur jusqu'à 1.50 m, pose comprise.	pce	14	85.00	**1'190.00**
411.201	Appuis de fenêtre Béton préfabriqué, longueur jusqu'à 1.50 m, pose au mortier.	pce	12	145.00	**1'740.00**
611.101	Percements pour installations Diamètre jusqu'à 15 cm, dans maçonnerie et béton rebouchage compris.	pce	36	38.00	**1'368.00**
611.201	Rhabillages Raccords de maçonnerie après le passage des installations.	m2	48	62.00	**2'976.00**
711.101	Heures de régie, maçon Travaux non prévus, sur ordre écrit de la direction des travaux.	h	40	92.00	**3'680.00**
	Total 314 Maçonnerie				**75'986.00**

Récapitulatif par chapitre

211 Fouilles et terrassements	27'190.00
241 Ouvrages en béton coulé sur place	108'710.00
314 Maçonnerie	75'986.00

Sous-total HT	211'886.00
TVA 8,1 %	17'162.77
Total TTC	**CHF 229'048.77**

Conditions

- Validité de l'offre: 90 jours dès le 30.10.2026.
- Prix en francs suisses, hors TVA; TVA de 8,1 % ajoutée au total.
- Quantités et descriptions selon la soumission 2026-114, CFC 211 de Atelier d'architecture Exemple, Martigny, qui fait partie intégrante de l'offre.
- Conditions de paiement: 30 jours net.
- La norme SIA 118, Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction, fait partie intégrante de l'offre.
- Prix valables pour une exécution dès le printemps 2027; accès au chantier par la route communale.

Pour l'entreprise
Maçonnerie du Rhône Sàrl
Pierre Favre, associé gérant

Lieu, date et signature

Bon pour accord
Le maître de l'ouvrage
Famille Exemple

Lieu, date et signature