Série établie à partir du fichier d'échange reçu (.crbx): les descriptions complètes des positions figurent dans la série de l'adjudicateur.

111		**Installation de chantier**				
	.101	Installation de chantier Mise en place, entretien et repliement; clôture, benne et sanitaires compris.	1	gl	.....	4'800.00
211		**Décapage**				
	.101	Décapage de la terre végétale Épaisseur jusqu'à 30 cm, mise en dépôt sur la parcelle pour réemploi.	420	m2	..... 6.50	2'730.00
321		**Fouilles en pleine masse**				
	.101	Fouille en pleine masse Sol de classe 3, talus 2:1, mise en dépôt provisoire sur place.	310	m3	..... 28.00	8'680.00
	.201	Évacuation des matériaux Chargement, transport et taxe de décharge des matériaux excédentaires.	180	m3	..... 42.00	7'560.00
412						
	.101	Remblayage des fouilles Matériaux d'excavation, compactage par couches de 30 cm.	95	m3	..... 36.00	3'420.00
		Total 211 Fouilles et terrassements				**27'190.00**

211	**Béton de propreté**					
.101	Béton de propreté Épaisseur 5 cm, sous semelles et radier.	165	m2	.....	24.00	3'960.00
311	**Fondations**					
.101	Semelles filantes Béton armé C25/30, largeur 60 cm, hauteur 40 cm, coffrage compris.	24.5	m3	.....	420.00	10'290.00
.201	Radier Béton armé C25/30, épaisseur 25 cm, surface talochée.	38	m3	.....	385.00	14'630.00
411	**Murs**					
.101	Murs intérieurs Béton armé C25/30, épaisseur 25 cm, coffrage deux faces type 2.					
	:Sous-sol	26	m3			
	:Rez	16	m3			
	:Total	42	m3	.....	520.00	21'840.00
.201	Murs contre terre Béton armé C25/30, épaisseur 30 cm, coffrage deux faces; étanchéité non comprise.	18.5	m3	.....	560.00	10'360.00
511	**Dalles**					
.101	Dalle sur sous-sol Béton armé C25/30, épaisseur 22 cm, coffrage et étayage compris.	31	m3	.....	540.00	16'740.00
611	**Armatures**					
.101	Armature en barres Acier B500B, façonnage et pose selon listes de l'ingénieur.	9'800	kg	.....	2.15	21'070.00
.201	Treillis d'armature Acier B500A, pose avec recouvrements.	3'200	kg	.....	1.85	5'920.00

A reporter : **104'810.00**

	Report :			**104'810.00**
711				
.101	Escalier droit Béton armé, 16 marches, coffrage et armature compris.	1 pce	. 3'900.00	. 3'900.00
	Total 241 Ouvrages en béton coulé sur place			**108'710.00**

211	**Maçonnerie en briques de terre cuite**					
.101	Murs porteurs 15 cm Briques de terre cuite, mortier de ciment, parement courant.	86	m2	.....	142.00	12'212.00
.201	Murs porteurs 17.5 cm Briques de terre cuite, mortier de ciment, parement courant.	124	m2	.....	158.00	19'592.00
.301	Cloisons 12 cm Briques de terre cuite, non porteuses, liaisons aux murs comprises.					
	:Rez	120	m2			
	:Étage	90	m2			
	:Total	210	m2	.....	118.00	24'780.00
311	**Maçonnerie en blocs de ciment**					
.101	Murs en blocs de ciment 20 cm Sous-sol, joints pleins, parement brut.	64	m2	.....	132.00	8'448.00
411	**Éléments préfabriqués**					
.101	Linteaux préfabriqués Béton armé, longueur jusqu'à 1.50 m, pose comprise.	14	pce	.....	85.00	1'190.00
.201	Appuis de fenêtre Béton préfabriqué, longueur jusqu'à 1.50 m, pose au mortier.	12	pce	.....	145.00	1'740.00
611	**Travaux complémentaires**					
.101	Percements pour installations Diamètre jusqu'à 15 cm, dans maçonnerie et béton, rebouchage compris.	36	pce	.....	38.00	1'368.00
.201	Rhabillages Raccords de maçonnerie après le passage des installations.	48	m2	.....	62.00	2'976.00
711						
.101	Heures de régie, maçon Travaux non prévus, sur ordre écrit de la direction des travaux.	40	h	.....	92.00	3'680.00
	A reporter :					**75'986.00**

Report :	**75'986.00**
Total 314 Maçonnerie	**75'986.00**

Récapitulation

Total 211 Fouilles et terrassements	**27'190.00**
Total 241 Ouvrages en béton coulé sur place	**108'710.00**
Total 314 Maçonnerie	**75'986.00**
Total HT	**211'886.00**
Rabais	.....
TVA 8.1 %	**17'162.77**
Total TTC	**229'048.77**

Maçonnerie du Rhône
Sàrl · Sion

Maçonnerie du Rhône Sàrl
Route du Chantier 12
1920 Martigny
Tél. 027 000 00 00
offres@exemple.ch

Récapitulatif de l'offre

Soumission	Maçonnerie et béton armé, Soumission 2026-114, CFC 211
Ouvrage	Transformation d'une grange en habitation, Fully
Maître de l'ouvrage	Famille Exemple, Fully
Auteur	Atelier d'architecture Exemple, Martigny

Totaux par chapitre

211 Fouilles et terrassements	27'190.00
241 Ouvrages en béton coulé sur place	108'710.00
314 Maçonnerie	75'986.00

Sous-total HT	211'886.00
TVA 8,1 %	17'162.77
Total TTC	**CHF 229'048.77**

Offre valable 90 jours. Prix en francs suisses, TVA 8,1 % comprise dans le total.
Prix valables pour une exécution dès le printemps 2027; accès au chantier par la route communale.

Martigny, le 30.10.2026

Timbre et signature de l'entreprise

Pierre Favre, associé gérant